

Taktaszada útfelújítás 2017. év
Árazatlan költségvetés

1. Munkadíjak:

egységár ÁFÁ-val

Előkészítési munkák:	10655 m ²
Szennyvíz aknák szintre emelése	30 db
Csapadékvíz aknák szintre emelése	23 db
vízakna:	2 db
Útfelület tisztítása	10.655 m ²
Bitumenes permetezés emulzió FB70-es kijuttatása:	10.655 m ²
Aszfalt kötőrétek készítése kiegyenlítéssel	
5 cm vastagon AC11 meleg aszfalttal	
(mart aszfalt nélkül) finiserrel terítve, tömörítve,	
továbbá legalább 3 tonnás fémhengerrel tömörítve:	10.655 m ²

2. Anyagköltségek

AC 11 kopó 50/70 (er) típusú meleg aszfalt	
felhasználási helyre szállítással és mérlegelve	
Taktaszadán 60 tonnás hídmérlegen	1300 tonna
Emulzió FB70-es mérlegelve 1kg/m ²	6,5 tonna
022 mm-es tállyai zúzott kő depóba leszállítva	
Taktaszadán mérlegelve	160 tonna

Költségek mindösszesen 1+2